



Koperskeuzelijst

8 woningen

Mientehof Gorredijk

7 oktober 2026

*bouw
bewust*

MIENTEHOF
WONEN IN GORREDIJK

Lont



Voorwoord

Beste kopers,

Aan de groene Mientewei in Gorredijk verrijst een kleinschalig woonhofje met acht moderne, levensloopbestendige hofwoningen.

Wij zijn er trots op dat we deze woningen als bouwer en ontwikkelaar voor u mogen realiseren.

Wij beseffen dat u aan de vooravond staat van een belangrijke verandering in uw leven: verhuizen naar een nieuwe woning. Voordat dit zover is, moeten veel beslissingen worden genomen. Deze koperskeuzelijst biedt u een overzicht van de keuzes omtrent de bouw. Samen met onze kopersbegeleider kunt u uw wensen bespreken.

Wij hopen u voor nu voldoende informatie te hebben gegeven en wensen u alvast veel woonplezier in uw toekomstige woning.

Met vriendelijke groet,

Gerard van der Duim
Directeur

Inlichtingen en contactgegevens

Voor alle vragen over de koperskeuzelijst kunt u contact opnemen met de makelaar. Zodra er voldoende woningen zijn verkocht (en er zicht is op realisatie) neemt onze kopersbegeleider contact met u op voor het maken van een afspraak. Tijdens dit gesprek wordt de procedure en de planning voor de koperskeuzes nader toegelicht.

Contactgegevens

Makelaardij Hoekstra
Willemskade 9
8911 AW Leeuwarden

Telefoon: 058 233 73 33

E-mail: nieuwbouw@makelaardijhoekstra.nl

Contactpersoon: dhr. S. Mulder



Omschrijving

Bedrag

Ruwbouw

- | | |
|--|------------------------|
| ☐ RB-07A Schuifpui in de achtergevel type A | € 4.560,00 incl. btw |
| <p>In de achtergevel komt een schuifpui in plaats van het standaard raamkozijn, conform optietekening.</p> <ul style="list-style-type: none">- de schuifpui is zowel van binnen als vanaf buiten afsluitbaar;- actieve zijde conform optietekening. | |
| ☐ RB-07B Schuifpui in de achtergevel type B | € 4.560,00 incl. btw |
| <p>In de achtergevel komt een schuifpui in plaats van het standaard raamkozijn, conform optietekening.</p> <ul style="list-style-type: none">- de schuifpui is zowel van binnen als vanaf buiten afsluitbaar;- actieve zijde conform optietekening. | |
| ☐ RB-07C Schuifpui in de achtergevel type C | € 3.445,00 incl. btw |
| <p>In de achtergevel komt een schuifpui in plaats van het standaard raamkozijn, conform optietekening.</p> <ul style="list-style-type: none">- de schuifpui is zowel van binnen als vanaf buiten afsluitbaar;- actieve zijde conform optietekening. | |
| ☐ RB-13A Veiligheidsglas | € 760,00 incl. btw |
| <p>Om de kans op lichamelijk letsel als gevolg van glasbreuk te beperken, wordt veiligheidsglas volgens NEN 3569 toegepast in de puien met glas tot aan devloer en deuren met een lage borstwering < 0.85 cm vanaf vloer. Het glas wordtaan beide zijden letselveilig uitgevoerd. Dit geldt voor woningen zonder dakopbouw.</p> <p>Wettelijk gezien is de NEN 3569 niet verplicht.</p> | |
| ☐ RB-13B Veiligheidsglas met dakopbouw | € 1.215,00 incl. btw |
| <p>Om de kans op lichamelijk letsel als gevolg van glasbreuk te beperken, wordt veiligheidsglas volgens NEN 3569 toegepast in de puien met glas tot aan devloer en deuren met een lage borstwering < 0.85 cm vanaf vloer. Het glas wordtaan beide zijden letselveilig uitgevoerd. Dit geldt voor woningen zonder dakopbouw.</p> <p>Wettelijk gezien is de NEN 3569 niet verplicht.</p> | |
| ☐ RB-51 Toevoegen eerste verdieping | € 103.610,00 incl. btw |
| <p>De woning wordt deels verhoogd met een verdieping. E.e.a. zoals aangegeven op de optietekeningen. Meerprijs inclusief:</p> <ul style="list-style-type: none">- aanpassingen conform optietekening;- betreft optietekeningen VK402.1 t/m VK408.2;- uitvoering en afwerking vloer, wand en plafond conform technische omschrijving;- aanvullende wensen mogelijk, dit kan worden besproken met de kopersbegeleiding. | |



Omschrijving

Bedrag

- | | |
|--|------------------------|
| ☐ RB-52 Toevoegen eerste verdieping met levensloopindeling | € 113.635,00 incl. btw |
| <p>De woning wordt deels verhoogd met een verdieping. E.e.a. zoals aangegeven op de optietekeningen. Meerprijs inclusief:</p> <ul style="list-style-type: none">- aanpassingen conform optietekening;- betreft optietekeningen VK408.1, VK408.2, VK409.1, VK409.2- badkamer en slaapkamer op de begane grond in combinatie met de een dakopbouw;- uitvoering en afwerking vloer, wand en plafond conform technische omschrijving.- aanvullende wensen mogelijk, dit kan worden besproken met de kopersbegeleiding. | |
|
☐ RB-53 Voorbereidingen levensloopvoorzieningen |
n.t.b. |
| <p>In overleg met de kopersbegeleiding is het mogelijk om voorbereidingen mee te nemen zodat er in de toekomst een badkamer gerealiseerd kan worden.</p> | |



Omschrijving

Bedrag

Keuken

- ☐ **KE-01 Keukenopstelling verplaatsen** € 980,00 incl. btw
- De standaard keukenaansluitpunten (water, elektra, riolering en mv-punten) worden naar de voor- cq achterzijde van de woning verplaatst.
- ☐ **KE-02 Aanpassen installatiewerk keuken** n.t.b.
- Aanpassing van de keukeninstallatiepunten op basis van door koper aan te leveren keukeninstallatietekeningen:
- water, elektra en riolering worden aangebracht conform aangeleverde keukeninstallatietekeningen;
 - positie mv-punten in keuken blijft ongewijzigd;
 - plaatsing keuken ná oplevering;
 - in een geveldoorvoer voor een afzuigkap wordt tijdens de bouw niet voorzien;
 - meerprijsopgave volgt op basis van gemaatvoerde keukeninstallatietekeningen inclusief aansluitwaarde apparatuur;
 - keukeninstallatietekeningen dienen tijdig (1 week voor sluitingsdatum) te worden aangeleverd.
- N.B. Wanneer voor de sluitingsdatum geen keukeninstallatietekeningen worden aangeleverd, dan worden standaard leidingwerk en aansluitpunten (conform de technische informatie bij uw woning) aangebracht (op de standaard posities conform verkooptekening).
- ☐ **KE-03 Meerkosten keukeninstallatietekening derden** € 350,00 incl. btw
- Bij aanleveren van keukeninstallatietekeningen van een andere leverancier dan de projectleverancier worden coördinatie-/verwerkingskosten in rekening gebracht.
- Meerkosten voor aanpassen/uitbreiden van keukeninstallatiepunten worden separaat verrekend via optie KE-02.



Omschrijving

Bedrag

Afbouw

- | | |
|--|-------------------|
| ☐ AB-08 Alternatieve binnendeur(kozijn)en | n.t.b. |
| De binnendeur(kozijn)en worden standaard uitgevoerd conform de technische omschrijving. Tegen meerprijs kan worden gekozen voor alternatieve binnendeur(kozijn)en en ander deurgarnituur. | |
| ☐ AB-09 Wijzigen draairichting binnendeur | € 60,00 incl. btw |
| De draairichting van de binnendeur wijzigt, exclusief verplaatsen lichtschakelaar(s) e.a. | |
| ☐ AB-10 Verplaatsen binnendeur | € 90,00 incl. btw |
| De positie van de binnendeur wijzigt, exclusief verplaatsen lichtschakelaar(s) e.a. | |
| ☐ AB-17 Alternatieve uitvoering trap(pen) | n.t.b. |
| De trap, leuning en/of balustrade worden standaard uitgevoerd conform de technische omschrijving. Tegen meerprijs kan worden gekozen voor een alternatieve afwerking van trap, leuning en/of balustrade. | |



Omschrijving

Bedrag

Sanitair en tegelwerk

☐ **ST-01 Alternatieve uitvoering sanitair**

n.t.b.

Tegen meerprijs kunt u via de projectleverancier het standaard sanitair (pakket) wijzigen en/of uitbreiden met items van uw keuze.



☐ **ST-02 Casco oplevering badkamer**

-€ 4.235,00 incl. btw

De badkamer wordt casco opgeleverd. De volgende onderdelen komen te vervallen:

- vloer- en wandtegels; werk;
- dorpel t.p.v. deurkozijn;
- sanitair (incl. inbouwreservoir toilet, douchedrain, kranen, spiegel, garnituur, etc.);
- kitwerk en overige waterdichte afwerkingen (o.a. kimband);
- timmerwerk, zoals eventuele schacht en/of aftimmering leidingwerk;
- radiator en/of eventuele vloerverwarmingsbuizen;
- al het leidingwerk, behalve het hieronder omschreven leidingwerk;
- cementdekvloer.

Uitvoering als volgt:

- standaard leidingsleuven in vloer (excl. leidingsleuven t.b.v. optioneel sanitair, zoals een ligbad). Leidingsleuven in de vloer worden niet volgestort;
- riolering: afgedopt in hoek badkamer;
- waterleidingen: afgedopt in hoek badkamer (voorzien van hoekstopkranen);
- indien betoncascos: standaard leidingsleuven t.b.v. waterleidingen in betonwanden (excl. leidingsleuven t.b.v. optioneel sanitair, zoals een badkraan). Leidingsleuven in betonwanden worden niet dichtgesmeerd;
- indien kalkzandsteencasco: geen freeswerk in kalkzandsteen wanden (behalve voor eventueel elektrawerk);
- geen freeswerk in binnenwanden (behalve voor eventueel elektrawerk);
- aanvoer- en retourleidingen t.b.v. verwarming worden op een standaard positie afgedopt;
- elektrapunten in wand en plafond: afgemonteerd op de standaard posities conform verkooptekening;
- geen stucwerk t.p.v. aangebracht elektraleidingwerk;
- centraal aardingspunt nabij standaard positie wastafel;
- op de ruwe betonvloer wordt een aardingsnet aangebracht;
- MV-afzuigpunt op standaard positie;
- deurkozijn en binnendeur voorzien van vrij/bezetslot op standaard positie;
- standaard afwerking plafond.

N.B. 1 Wijziging positie en/of uitbreiding van sanitair, elektra en/of overige installatietechnische voorzieningen behoren niet tot de opties, anders dan na oplevering door (derden in opdracht van) koper uit te voeren.

N.B. 2 In waterleidingen die niet of onvoldoende worden gebruikt kan legionella ontstaan. Zorg er daarom voor dat de badkamer zo snel mogelijk wordt afgemonteerd. Om legionellavorming te voorkomen dienen de waterleidingen voor het gereedkomen van de badkamer regelmatig goed te worden doorgespoeld.

N.B. 3 Bij een casco badkamer is een gelimiteerde garantieverklaring van toepassing.

N.B. 4 In geval van een keuze voor minderwerk bent u zelf aansprakelijk en verantwoordelijk voor het binnen drie maanden na oplevering (laten) uitvoeren van de "zelfwerkzaamheden" aan uw woning. Een keuze voor minderwerk is daarom alleen mogelijk wanneer u ons vrijwaart van onze aansprakelijkheden aangaande het minderwerk. U dient aannemelijk te maken dat u de woning na oplevering afbouwt volgens de gestelde wettelijke voorschriften.



Omschrijving

Bedrag

☐ **ST-03 Casco oplevering toilet**

-€ 1.630,00 incl. btw

Het toilet wordt casco opgeleverd. De volgende onderdelen komen te vervallen:

- vloer- en wandtegels; werk;
- spuitwerk wanden;
- dorpel t.p.v. deurkozijn;
- sanitair (incl. inbouwreservoir, kraan, etc.);
- kitwerk en overige waterdichte afwerkingen (o.a. kimband);
- eventuele schacht en/of aftimmering leidingwerk.

Uitvoering als volgt:

- cementdekvloer;
- riolering: afgedopt op standaard posities toilet en fonteintje;
- waterleidingen: afgedopt op standaard posities toilet en fonteintje (voorzienvan hoekstopkraan);
- elektra: plafondlichtpunt en schakelaar afgemonteerd op standaard posities;
- stucwerk t.p.v. aangebracht elektra- en waterleidingwerk incl.muurbuis/afvoer fonteintje;
- MV-afzuigpunt op standaard positie;
- deurkozijn en binnendeur voorzien van vrij/bezetslot op standaard positie;
- standaard afwerking plafond.

N.B. 1 Wijziging positie en/of uitbreiding van sanitair, elektra en/of overigeinstallatietechnische voorzieningen behoren niet tot de opties, anders dan na oplevering door (derden in opdracht van) koper uit te voeren.

N.B. 2 In waterleidingen die niet of onvoldoende worden gebruikt kan legionella ontstaan. Zorg er daarom voor dat de toiletruimte zo snel mogelijk wordt afgemonteerd. Om legionellavorming te voorkomen dienen de waterleidingen voor het afmonteren van de toiletruimte regelmatig goed te worden doorgespoeld.

N.B. 3 Bij een casco toilet is een gelimiteerde garantieverklaring van toepassing.

N.B. 4 In geval van een keuze voor minderwerk bent u zelf aansprakelijk en verantwoordelijk voor het binnen drie maanden na oplevering (laten) uitvoeren van de "zelfwerkzaamheden" aan uw woning. Een keuze voor minderwerk is daarom alleen mogelijk wanneer u ons vrijwaart van onze aansprakelijkheden aangaande het minderwerk. U dient aannemelijk te maken dat u de woning na oplevering afbouwt volgens de gestelde wettelijke voorschriften.

☐ **ST-06 Alternatieve uitvoering tegelwerk**

n.t.b.

Tegen meerprijs kunt u via de projectleverancier het standaard tegelwerkpakket wijzigen.



Omschrijving

Bedrag

Verwarming

☐ **VW-51 Bodembron**

n.t.b.

In plaats van de standaard buitenunit wordt de warmtepomp voorzien van een bodembron (gesloten bronsysteem / verticale bodemwarmtewisselaarsysteem). De buitenunit komt hiermee te vervallen.

De belangrijkste voordelen van een warmtepomp met bodembron zijn de hoge energie-efficiëntie en de stabiele prestaties dankzij de constante bodemtemperatuur, wat leidt tot een hoger rendement en lagere kosten dan bijlucht-water warmtepompen. Ook biedt het koeling in de zomer via passieve koeling, een lange levensduur, en een stille werking zonder een zichtbare buitenunit. Bovendien is het een duurzame en milieuvriendelijke optie, omdat het gebruik maakt van hernieuwbare energie uit de grond.

Prijs op aanvraag.



Omschrijving

Bedrag

Elektra

- | | |
|--|--------------------|
| ☐ EL-01 Bedraden van standaard loze leiding t.b.v. data/telefonie
De standaard loze leiding (diameter 19 mm) wordt vanaf de meterkast bedraad en afgemonteerd t.b.v. een telefoon/internetaansluiting: <ul style="list-style-type: none">- voorzien van CAT 6 datakabel;- afdekplaat t.b.v. een RJ45 stekker;- hoogte circa 300 mm +vl;- exclusief verloopkabel RJ45 naar RJ11 t.b.v. telefoonaansluiting;- exclusief afmontage in de meterkast. | € 275,00 incl. btw |
| ☐ EL-02 Extra aansluiting t.b.v. data/telefonie
Er wordt vanaf de meterkast een extra loze leiding (diameter 19 mm) aangebracht naar een op tekening nader te bepalen positie. Deze wordt bedraad en afgemonteerd t.b.v. een telefoon-/internetaansluiting: <ul style="list-style-type: none">- voorzien van CAT 6 datakabel;- afdekplaat t.b.v. een RJ45 stekker;- hoogte circa 300 mm +vl;- exclusief verloopkabel RJ45 naar RJ11 t.b.v. telefoonaansluiting;- exclusief afmontage in de meterkast. | € 320,00 incl. btw |
| ☐ EL-05 Extra loze leiding
Er wordt vanaf de meterkast een extra loze leiding (diameter 19 mm) aangebracht naar een op tekening nader te bepalen positie: <ul style="list-style-type: none">- voorzien van controledraad;- afwerking met blindplaat;- hoogte circa 300 mm +vl. | € 180,00 incl. btw |
| ☐ EL-06 Extra enkele wandcontactdoos
Er wordt een extra enkele wandcontactdoos aangebracht op een op tekening nader te bepalen positie: <ul style="list-style-type: none">- standaard hoogte 300 mm +vl;- indien afwijkende hoogte gewenst, dan dient dit expliciet op tekening te worden vermeld. | € 195,00 incl. btw |
| ☐ EL-07 Extra dubbele wandcontactdoos
Er wordt een extra dubbele wandcontactdoos aangebracht op een op tekening nader te bepalen positie. <ul style="list-style-type: none">- standaard hoogte 300 mm +vl;- indien afwijkende hoogte gewenst, dan dient dit expliciet op tekening te worden vermeld. | € 300,00 incl. btw |
| ☐ EL-08 Uitbreiden wandcontactdoos enkel naar dubbel
In plaats van een enkele wandcontactdoos wordt een dubbele wandcontactdoos aangebracht. | € 120,00 incl. btw |



Omschrijving	Bedrag
☐ EL-09 Extra enkele wandcontactdoos op aparte groep in bestaande loze leiding Een bestaande loze leiding wordt bedraad en afgemonteerd met een extra enkele wandcontactdoos. In de meterkast wordt de wandcontactdoos aangesloten op een aparte groep. Dit is van toepassing op apparatuur met een hoger vermogen (zoals wasdroger, kokendwaterkraan, etc.); deze vereisen een aparte groep in de meterkast.	€ 320,00 incl. btw
☐ EL-10 Extra enkele wandcontactdoos op aparte groep in nieuw aan te brengen leiding Er wordt een extra enkele wandcontactdoos aangebracht op een op tekening nader te bepalen positie. In de meterkast wordt de wandcontactdoos aangesloten op een aparte groep. Dit is van toepassing op apparatuur met een hoger vermogen dan 2000 Watt (zoals wasdroger, kokendwaterkraan, etc.); deze vereisen een aparte groep in de meterkast.	€ 405,00 incl. btw
☐ EL-15 Extra groep in de meterkast In de meterkast wordt een extra groep aangebracht. Deze optie kunt u combineren met EL-05 extra loze leiding.	€ 110,00 incl. btw
☐ EL-16 Extra plafondlichtpunt inclusief schakelaar Het aanbrengen van een extra plafondlichtpunt (exclusief armatuur) inclusief schakelaar. Positie (gemaatvoerd) plafondlichtpunt en schakelaar dient te worden aangegeven op de optietekening (wandschakelaar op standaard hoogte). N.B. Positie plafondlichtpunt kan afwijken van tekening. Dit is afhankelijk van het bouwsysteem (bijvoorbeeld indeling kanaalplaten).	€ 310,00 incl. btw
☐ EL-17 Extra plafondlichtpunt op bestaande schakelaar Het aanbrengen van een extra plafondlichtpunt (exclusief armatuur) op een bestaande schakelaar. Positie (gemaatvoerd) plafondlichtpunt dient te worden aangegeven op de optietekening. N.B. Positie plafondlichtpunt kan afwijken van tekening. Dit is afhankelijk van het bouwsysteem (bijvoorbeeld indeling kanaalplaten).	€ 160,00 incl. btw
☐ EL-18 Inbouwspot In het plafond wordt een dimbare led-spot met een warmwitte kleur van de lichtbron in een witte kantelbare ring aangebracht, exclusief schakelaar. Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met de optionele dimschakelaar voor led-verlichting. Positie (gemaatvoerd) inbouwspot en schakelaar dienen te worden aangegeven op de optietekening. N.B. Positie inbouwspot kan afwijken van tekening, dit is afhankelijk van het bouwsysteem (indeling kanaalplaten).	€ 230,00 incl. btw



Omschrijving	Bedrag
☐ EL-19 Extra wandlichtpunt inclusief schakelaar Het aanbrengen van een extra wandlichtpunt (exclusief armatuur) inclusief schakelaar. Positie (gemaatvoerd, incl. hoogte) wandlichtpunt en schakelaar dienen te worden aangegeven op de optietekening (wandschakelaar op standaard hoogte).	€ 315,00 incl. btw
☐ EL-20 Extra wandlichtpunt op bestaande schakelaar Het aanbrengen van een extra wandlichtpunt (exclusief armatuur) op bestaande schakelaar. Positie (gemaatvoerd, incl. hoogte) wandlichtpunt dient te worden aangegeven op de optietekening.	€ 195,00 incl. btw
☐ EL-21 Extra buitenlichtpunt inclusief schakelaar Het aanbrengen van een extra buitenlichtpunt (exclusief armatuur) in de buitengevel, inclusief schakelaar. Positie buitenlichtpunt en schakelaar dienen te worden aangegeven op de optietekening (buitenlichtpunt en wandschakelaar op standaard hoogte).	€ 310,00 incl. btw
☐ EL-22 Extra buitenlichtpunt op bestaande schakelaar Het aanbrengen van een extra buitenlichtpunt (exclusief armatuur) in de buitengevel op de bestaande schakelaar. Positie buitenlichtpunt dient te worden aangegeven op de optietekening (buitenlichtpunt op standaard hoogte).	€ 310,00 incl. btw
☐ EL-23 Extra schakelaar voor een lichtpunt Een bestaand lichtpunt wordt uitgevoerd met zogenaamde hotelschakeling. Hierdoor wordt het lichtpunt via twee schakelaars (onafhankelijk van elkaar) te bedienen.	€ 195,00 incl. btw
☐ EL-24 Dimschakelaar voor optionele inbouwspots led Het aanbrengen van een dimschakelaar. Positie schakelaar dient te worden aangegeven op de optietekening (wandschakelaar op standaard hoogte). Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met de optionele led inbouwspots.	€ 230,00 incl. btw
☐ EL-25 Bewegingsmelder i.p.v. lichtschakelaar In plaats van een reguliere wandschakelaar wordt een bewegingsmelder aangebracht. N.B. Deze optie is niet mogelijk bij een wisselschakelaar (hotelschakelaar).	€ 160,00 incl. btw
☐ EL-26 Verplaatsen van elektrapunten in wand of plafond Het verplaatsen van een elektrapunt (wandcontactdoos, lichtpunt, loze leiding, schakelaar, bedrade leiding, e.d.) in dezelfde ruimte.	€ 170,00 incl. btw
☐ EL-27 Loze leiding t.b.v. aansluiting zonwering Ter voorbereiding op toekomstig te plaatsen zonwering brengen we een loze leiding naar de buitengevel aan (positie boven pui, rechterhoek vanaf buiten gezien) vanaf de dichtstbijzijnde centraaldoos (wandcontactdoos of lichtpunt) (uitgegaan wordt van een zonweringssysteem met een draadloze bediening).	€ 125,00 incl. btw



Omschrijving

Bedrag

☐ **EL-51 Zonwering buitenzijde woning**

n.t.b.

Aan de buitenzijde van de woning worden screens gemonteerd.

Prijs op aanvraag.



Omschrijving

Bedrag

Overig installatiewerk

- | | |
|--|----------------------|
| ☐ OI-02 Waterontharder | € 2.530,00 incl. btw |
| Aanbrengen van een waterontharder inclusief installatiewerk. Positie waterontharder is in berging/technische ruimte. | |
| ☐ OI-03 Voorbereidend installatiewerk t.b.v. waterontharder | € 805,00 incl. btw |
| Voorbereidend installatiewerk ten behoeve van waterontharder op standaard positie, meerprijs voor aansluitingen (water, riolering en wandcontactdoos). Deze optie is exclusief waterontharder. | |
| ☐ OI-04 Extra bediening t.b.v. mechanische ventilatie | € 165,00 incl. btw |
| Levering van een draadloze bediening voor de mechanische ventilatie. | |



Omschrijving

Bedrag

Buitenruimte

- | | |
|---|--------------------|
| ☐ TU-01 Buitenkraan | € 530,00 incl. btw |
| De buitenkraan wordt vorstvrij uitgevoerd en op een hoogte van 600 mm boven vloerpeil geplaatst. De buitenkraan wordt door de buiten- en binnenmuur naar binnengebracht en in de binnenmuur (onzichtbaar) weggewerkt. Positie nader te bepalen op tekening. | |
| ☐ TU-03 Wandcontactdoos buitenzijde woning | € 255,00 incl. btw |
| Het aanbrengen van een spatwaterdichte dubbele wandcontactdoos op de buitengevel. Hoogte circa 500 mm +vl. Positie dient te worden aangegeven op de optietekening. | |
| ☐ TU-04 Grondkabel inclusief schakelaar | € 350,00 incl. btw |
| Bij de gevel wordt een grondkabel (10 m1 op rol) aangebracht. Deze kabel wordt op aparte groep in de meterkast aangesloten en geschakeld door een schakelaar nabij de achterdeur. Positie nader te bepalen op tekening. | |
| ☐ TU-05 Meerlengte grondkabel | € 55,00 incl. btw |
| De optionele grondkabel wordt verlengd (meerlengte per 5 m1). Deze optie is alleen mogelijk i.c.m. een keuze voor de optionele grondkabel. | |
| ☐ TU-06 Grondkabel constante stroom | € 175,00 incl. btw |
| Bij de gevel wordt een grondkabel (10 m1 op rol) aangebracht. Deze grondkabel wordt in de meterkast aangesloten op een aparte groep. Positie nader te bepalen op tekening. | |
| ☐ TU-07 Meerlengte grondkabel t.b.v. constante stroom | € 55,00 incl. btw |
| De optionele grondkabel constante stroom wordt verlengd (meerlengte per 5m1). Deze optie is alleen mogelijk i.c.m. een keuze voor de optionele grondkabel. | |